



PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNŲ ANSAMBLIO ARKLIDĖS
(U.K. NKV REGISTRE 22341) T. MASIULIO G. 31, KAUNE, TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS:
REMONTAS, KONSERVAVIMAS, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMAS (APSAUGOS TECHNI-
NIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS)
MEDŽIAGŲ IR DARBŲ SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS I ETAPAS

EIL. NR.	PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS	PASTATBA
	RESTAURAVIMO DARBAI			
1	Neautentiško mūro ardymas (angos fasade)	m³	5,29	
	Senų dažų sluoksnių pašalinimas, fasado valymas	m²	330,23	
	Tinko pašalinimas nuo apatinės fasadų sienų dalies	m²	84,46	
	Eroduoto mūro pašalinimas	m³	11,47	
2	Cementinio tinko pašalinimas interjere	m²	318,78	
	Plytų mūro restauravimas+karnizas	m³	11,47	
3	Plytų mūro restauravimas, atstatant	m³	4,43	Angos fasade
4	Akmenų mūro restauravimas, atstatant Rieduliai 15-30-40, tašyti iš vienos pusės	m³	2,08	Angos fasade
	Karnizo tinko restauravimas, tinkuojant pagal šablona	m²	47,52	
	tinko restauravimas atkuriant	m²	169,63	Viso F tinko 282,71, be drėg. reg. tinko
	Tinko restauravimas sutvirtinant cheminėmis priemonėmis	m²	113,08	
	Fasadų dažymas garams laidžiais kalkiniais dažais pagal polichromijos tyrimus 2 sl.	m²	414,69	
	Išorinių medinių vartų metalinių apkaustų ir uždarymo me- chanizmų restauravimas	vnt	2 vartams	12vnt.+2uždar.mec hanizmai
	Išorinių medinių vartų metalinių apkaustų ir uždarymo me- chanizmų gaminimas pagal esamus	vnt	1 vartams	6vnt.+1uždar.mech anizmai
	Medinių durų metalinių apkaustų restauravimas	vnt	1 durys	2vnt. + 1 uždar. Mech.
5	Sienų tinko restauravimas atkuriant interjere	m²	234,32	
6	Sienų dažymas garams laidžiais kalkiniais dažais (int.) 2sl,	m²	318,78	
	REMONTO DARBAI			
7	Neautentiškų grindų su konstrukcija ardymas	m²	128,82	57,97 m³

0	2024-07	TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Atestato Nr.	Projektuotojas: UAB „Erdvės norma“ Į.k. 235702150 M. Valančiaus g. 11. Kaunas			Kultūros paveldo objektas: PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNŲ ANSAMBLIO ARKLIDĖ u.k. NKV registre 22341);u.nr. NT registre 1901-7000-1040 Projekto pavadinimas: PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNŲ ANSAMBLIO ARKLIDĖS (U.K. NKV REGISTRE 22341) T. MASIULIO G. 31, KAUNE, TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS: REMONTAS, KONSERVAVIMAS, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMAS (APSAUGOS TECHNIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS)	
A230, 0710	PV	A. Priockienė		Dokumento pavadinimas:	
A1428, 0794	PDV	D.Lingė.indv.veikl os.paž.nr.:085576		MEDŽIAGŲ IR DARBŲ SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS I ETAPAS	
				Mastelis	
Kalbos trump.: LT	Statytojas / Užsakovas: UAB MONTE PACIS Į.k. 301126535			Dokumento žymuo: MP-2024-TvDP-AS-SKŽ.1	Lapas 1
					Lapų 10

8	Neautentiškos perdangos ardymas	m ²	31,50	g/b
9	Metalių laiptų ir aikštelių ardymas	m ²	33,60	
10	Metalių grotų ardymas	m ²	8,12	4vnt
11	Neautentiško mūro ardymas (pertvaros)	m ³	44,03	293,50 m ²
12	Esamos stogo dangos ardymas (čerpės)	m ²	480,00	
13	Esamo grebėstavimo ardymas	m ²	480,20	
14	Išilginių tašų įrengimas	m ²	480,20	Stogo plotui
15	Grebėstavimo įrengimas, čerpių dangai	m ²	480,20	4,76 m.kub.
16	Medinio tūrio stoge apkalimas lentomis, dengimas, dažyve, impregnavimas	m ²	7,68	
17	Medinių grotelių įrengimas, dengimas, dažyve, impregnavimas	m ²	1,89	
18	Vėjalentės 200x40	m	22,50	
19	Pakalimas lentomis, dengimas, dažyve, impregnavimas	m ²	11,80	
20	Stogo dangos (S formos keraminės čerpės) įrengimas	m ²	480,20	
21	Vėdinamo keraminio kraigo įrengimas	m	50,88	
24	Sąlajos įrengimas	m	8,5	
	Fasado dengimas garams laidžiu gruntu	m²	414,69	
25	Lietvamzdžių įrengimas, 150x150mm	m	26,00	vnt
26	Lietlovių įrengimas	m	71,6	
27	Palangių skardinimas(skarda 0,7mm, dengta puralu)	m ²	8,58	
28	Langų klijuotos medienos rėmais su stiklo paketu gaminimas (varstomi, stačiakampiai)	m ²	8,4	4vnt.
29	Nevarstomų langų mediniais rėmais su stiklo paketu pusapskrite sr. gaminimas	m ²	6,98	9vnt.
30	Palangių iš klijuotos medienos gaminimas dažymas500x45	m	19,6	13vnt
31	Išorinių medinių durų pusapskrite sr. gaminimas	m ²	3,6	1vnt
	Išorinių medinių vartų gaminimas	m²	26,56	3vnt
32	Išorinių stačiakampių medinių durų gaminimas	m ²	2,4	1vnt
	KONSERVAVIMO DARBAI			
33	medinių pastato stogo konstrukcijų antiseptikavimas, ugniaiatsparinimas ir impregnavimas	m ²	850,63	
	AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHINIIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) DARBAI			
	Horizontalios hidroizoliacijos įrengimas injektuojant	m	49,98	
32	apsauginės tvorelė su sniego gaudytuvu įrengimas	m ²	46,59	
	Tinkavimas drėgmę reguliuojančiu tinku (fasadai)	m²	84,46	
33	Tinkavimas sanuojančiu tinku (interjere)	m ²	215,16	
34	Difuzinės plėvelės įrengimas	m ²	480,20	
35	Pastoliai	m ²	385,80	Vertikali fasado projekcija

PDV Dalia Lingė
at. Nr. A1428, NKPAS at. Nr. 0794