

Projekto rengėjas	<p>UAB Erdvės norma</p> <p>M.Valančiaus g.11, Kaunas</p> <p>Projekto vadovė Asta Priockienė</p> <p>AM atestatas Nr.A230, išduotas 2020-11-18</p> <p>KPD atest. nr.0710, išduotas 2020-11-09</p> <p>tel. 8-656-39334</p>
Kultūros paveldo objektas	Kultūros paveldo objektas – Dominikonų vienuolyno ansamblio Dievo kūno bažnyčia (un.KVR kodas22358)
Projekto pavadinimas	<p><b>KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO – KINO TEATRO</b></p> <p><b>(UN.NR. 1994-7002-2032) VILNIAUS G.31, KAUNE</b></p> <p><b>PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS</b></p> <p><b>(PERDANGOS IŠARDYMAS)</b></p>
Projekto dalis	<b>Skaičiuojamosios kainos nustatymas</b>
Žymuo	<b>V31 - 2024 – TP -SSK</b>
Statytojas	<p>VšĮ Kauno arkivyskupijos Ekonomo tarnyba</p> <p>kodas 234935550</p> <p>Kaunas, Rotušės a14</p>
	Kaunas, 2024m liepos mėn.

PATVIRTINTA:                      tūkst. €

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2024 \_\_\_\_\_

Pareigos, vardas, pavardė

**SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS**  
Sudaryta 2024.04 kainų lygiu.

Kultūros paskirties pastato-Kino teatro ( u Nr. 1994-7002-2032) Vilniaus g.31, Kaune paprastojo remonto projektas ( perdangos išardymas)

Išlaidų aprašymas	Kaina, tūkst. €			
	Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	Iš viso (su PVM)
<b>I. Statybos sklypas</b> (statybos sklypo įsigijimo išlaidos)				
<b>II. Statybos sklypo paruošimas</b> (statinių ir konstrukcijų perkėlimo, griovimo, išsaugojimo išlaidos; kompensacijos už esamus statinius, inžinerinius tinklus, želdynus ir kt.)				
<b>Iš viso I - II</b>				
<b>III. Statinio statyba ir įrengimas</b> (statinio statybos ir įrengimo išlaidos)				
1 Dievo kūno bažnyčia, Vilniaus g.31, Kaunas				
<b>Iš viso III</b>				
<b>IV. Projektavimo ir inžinerinės paslaugos</b> (projektavimo, ekspertizės, projekto vykdymo, statybos techninės priežiūros ir kt. išlaidos)				
Projektavimo darbai ir paslaugos	13,00%			
<b>Iš viso IV</b>				
<b>V. Kitos statinio išlaidos</b> (statybos finansavimo, draudimo, garantijų, bandomosios produkcijos gamybos, techninio personalo apmokymo eksploatuoti ir kitos numatomos išlaidos)				
<b>Iš viso V</b>				
<b>VI. Rezervas</b> (statytojo (užsakovo) iš anksto nenumatytų išlaidų suma)				
Statytojo (užsakovo) rezervas	10,00%			
<b>Iš viso VI</b>				
<b>Iš viso pagal I- VI skyrius:</b>				

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta 2024.04 kainų lygiu.

Kompleksas Kultūros paskirties pastato -Kino teatro (un Nr. 1994-7003-2023) Vilniaus g.31, Kaune paprastojo remonto projektas (perdangos išardymas)

Objektas Dievo kūno bažnyčia, Vilniaus g.31, Kaunas

Loka- linės sąmatos Nr.	Sąm. kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (tūkst. €)				Tiesioginės išlaidos (tūkst. €)		
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM	Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechaniz- mai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Gelžbetoninės perdangos demontavimas							
Iš viso									

Projekto vadovas Asta Prikockienė, atest. Nr. A230

Sudarė J. Slušnis Kv. At. 33398

L o k a l i n ė   s a m a t a N r . 1

Sudaryta 2024.04 kainų lygiu.

**Statinių grupė:** Kultūros paskirties pastato -Kino teatro (u.k.Nr. 1994-7002-2032) Vilniaus g.31, Kaune paprastojo remonto projektas ( perdangos išardymas)

**Statinys:** Dievo kūno bažnyčia, Vilniaus g.31, Kaunas

**Žiniaraštis:** Gelžbetoninės perdangos demontavimas

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	
<b>S9-Specifiniai darbai</b>					
1	N46-131 (S9=1,17)	Vėlyvojo rekonstrukcinio mūro ardymas	m3	41,05	
2	N46-137 (S9=1,17)	Gelžbetoninių perdenginių išardymas	m3	42	
3	TaikomaN46-137 (S9=1,17)	Gelžbetoninių rygelių išardymas	m3	16,8	
4	Taikoma N46-137 (S9=1,17)	Gelžbetoninių laiptatakių išardymas	m3	19,55	
5	N46-172	Gulekšnių išardymas	m3	8,63	
6	N46-171	Juodgrindžių išardymas	100 m2	2,92	
7	N46-147	Netinkuotų medinių perdenginių išardymas	100 m2	0,36	
8	R23-71	Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu	t	260	
9	R23-72	Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvų R23-71 pridėti	t	260	
10	R23-62 (K4=3)	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	260	
11	R23-66 (K4=20)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	260	
12	Taikoma R62P-0210	Laikino paramstymo iš rastų ir lentų įrengimas ir išardymas (spyris)	m	410	
13	R23-197 (S9=1,17)	Statinio gelžbetonio konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	1640	
<b>Iš viso #1</b>					
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai			
		Papildomų medžiagų vertė			
		Papildomų mechanizmų vertė			
		Soc. draudimas			
<b>Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)</b>					
		Statybietės išlaidos			
<b>Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)</b>					
		Indeksas			
<b>Po indeksacijos iš viso</b>					
		Pridėtinės išlaidos			
		Pelnas			
<b>Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)</b>					
		PVM			
<b>Iš viso #5 (kaina su PVM)</b>					

Sudarė : J. Slušnis Kv. At. 33398



## Darbų kiekių žiniaraštis

Dominikonų vienuolyno ansamblio (un. KVR kodas 1158) Dievo kūno  
bažnyčios (un. KVR kodas 22358) supaprastintas tvarkybos darbų  
projektas

Dievo kūno bažnyčia, Vilniaus g. 31, Kaunas

Restauravimas - gelžbetoninės perdangos demontavimas

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	Mūro ardymas	m3	41,05
2	Laikino konstrukcijų išramstymas ir išramstymo išardymas	kompl.	1
3	Statinio gelžbetonio konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	1640
4	Gelžbetoninių perdenginių išardymas	m3	42
5	Gelžbetoninių rygelių išardymas	m3	16,8
6	Gelžbetoninių laiptatakių išardymas	m3	19,55
7	Gulekšnių išardymas	m3	8,63
8	Juodgrindžių išardymas	m2	292
9	Netinkuotų medinių perdenginių išardymas	m2	36
10	Statybinio laužo nešimas, išvežimas	t	260

**Dominikonų vienuolyno ansamblio (un. KVR kodas 1158) Dievo kūno bažnyčios (un. KVR kodas 22358) supaprastintas tvarkybos darbų projektas**

**Statybinis laužas**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Svoris m3/T	Svoris viso, T
1	Mūras	m3	41,05	1,6	65,68
2	Gelžbetonis	m3	78,35	2,3	180,21
3	Mediena	m3	27,135	0,52	14,11
Viso					260,00

Sudarė: Jonas Slušnis KV. A. Nr. 33398

